

中心教学楼及实训大楼改造项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

中心教学楼及实训大楼改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-建筑工程 标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断 3. 拆除后垃圾清理外运:运距自行考虑 4. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	19.35			
2	011602001001	卫生间蹲位拆除	1. 卫生间蹲位拆除 2. 拆除材料品种、规格:根据现场情况自行考虑 3. 拆除后垃圾清理外运:运距自行考虑 4. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m3	0.66			
3	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间防滑地砖(600*600) 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	3.30			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水层(两道) 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	6.6			
5	011210003001	玻璃隔断	1. 卫生间磨砂玻璃隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚钢化磨砂玻璃 3. 配件品种、规格:铝合金五金件 4. 含玻璃隔断门 5. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-建筑工程 标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006001	轻钢龙骨隔断	1. 龙骨材质种类:75系列轻钢骨架,龙骨厚度不小于0.6mm 2. 填充层:内填隔音玻璃丝绵 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	64.8			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:轻钢龙骨隔断墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 3. 封底漆一道 4. 满刮腻子二遍 5. 基层清理 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	129.6			
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 装饰用内墙脚手架 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m2	129.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-电气工程 标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		电气							
		开关、插座、灯具							
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:A86K12-10 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	11				
2	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V 10A(安全型) 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	19				
3	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 20A(安全型,带开关) 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	3				
4	030411006001	接线盒	1. 名称:金属开关盒 2. 安装形式:地上暗装 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	30				
5	031004017001	电热宝	1. 名称:电热宝 2. 安装部位:洗脸盆水龙头 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	套	6				
6	03B001	浴霸	1. 材质:浴霸 2. 功能描述:风暖+照明+吹风+换气+状态显示 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	3				
		配管、配线							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-电气工程 标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷 4. 安装部位:地上 5. 含防腐刷油 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	51.35			
2	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 安装部位:地上 5. 含防腐刷油 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	183.65			
3	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明敷 4. 安装部位:地上 5. 含防腐刷油 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	6.17			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZD-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:地上 6. 配线线制:管内穿线 7. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	154.07			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZD-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:地上 6. 配线线制:管内穿线 7. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	585.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-电气工程 标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZD-BYJ-4 3. 敷设方式:桥架配线 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:地上 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	226.98			
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZD-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:地上 5. 电压等级(kV):1KV 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	8.92			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:五芯 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:地上 6. 电压等级(kV):1KV 7. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-电气工程

标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-给排水工程

标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		给水工程							
		管道							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 消毒冲洗 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	0.39				
		管道附件							
1	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:水龙头DN20 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	1				
		分部小计							
		热水工程							
		管道							
1	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 消毒冲洗 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	31.81				
2	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支吊架制作安装 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	kg	8.59				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心教学楼及实训大楼改造项目-给排水工程

标段：中心教学楼及实训大楼改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 油漆品种:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	kg	8.59			
		管道附件						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:截止阀DN25 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	个	3			
2	031004017001	热水器	1. 材质:热水器 2. 容量: 100L 3. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	套	1			
		分部小计						
		排水工程						
		管道						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污排水 3. 材质、规格:HDPE三层复合静音管De50 4. 连接形式:承插连接 6. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	m	3.91			
		卫生洁具及附件						
1	031004006001	大便器拆除	1. 名称:蹲便器-拆除 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	组	3			
2	031004007001	小便器拆除	1. 名称:小便器-拆除 2. 按图纸及规范要求及为施工所需的其它工作内容	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













